

1 Nr. 1044/20.09.2019

**Aprobat**  
**Director**  
**Ordean Dörin Octavian**

## **CAIET DE SARCINI**

**pentru lucrări de reparații trotuare, rigole și podețe de pe raza  
Municipiului Sebeș**

### **Cap. I OBIECTUL CONTRACTULUI**

Obiectul contractului este achiziționarea unor lucrări de "**Reparații trotuare, rigole și podețe de pe raza Municipiului Sebeș**".

Datorită degradării avansate a suprafețelor pavate, dar și a rigolelor, podețelor de pe raza municipiului Sebeș traficul pietonal este îngreunat, cauza fiind denivelările apărute pe suprafața acestora din pricina factorilor diverși (fizici și mecanici).

### **Cap. II ACTIVITĂȚILE LUCRĂRILOR**

Activitățile executate în cadrul lucrărilor sunt:

- demontare, completarea cu nisip, aducerea la cota și remontarea pavajului existent;
- înlocuirea pavajului deteriorat, uzat cu pavaje noi;
- demontarea bordurilor degradate și înlocuirea acestora;
- demontarea și repararea prin înlocuirea a tuburilor de podețe existente;
- turnare beton armat pe suprafața podețelor reparate;
- înlocuirea capacelor de cămine deteriorate și aflate pe suprafața trotuarelor;
- montarea gurilor de scurgere pentru apa pluvială;
- turnare rigole monolit.

### **CAP. III CERINȚE PRIVIND OFERTA TEHNICĂ**

Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de personal, utilaje și unelte pentru realizarea întregii cantități de lucrări indicate în prezentul caiet de sarcini.

Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de personal compusă din :

- deservant excavator pe roți;

- muncitori necalificați pentru diverse lucrări (demontare, montare dale, borduri, podețe, rigole, capace ș.a.);

Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de utilaje și echipamente (proprii sau închiriate), compusă din :

- buldoexcavator;
- mijloace de transport pentru materialele utilizate;
- placă vibrantă;
- diverse echipamente (aparate de măsură, ciocane de cauciuc, leviere, ș.a.);

Cantitățile de lucrări sunt maxime, acestea se pot diminua pe parcursul derulării contractului datorită unor cauze independente de cele două părți contractante: fenomene meteo, vandalizări, furturi, sau alte cauze care nu au putut fi identificate în momentul încheierii prezentului contract. Astfel că plățile se vor face în baza situațiilor de lucrări, întocmite în funcție de cantitățile de lucrări executate și confirmate prin procesele verbale de recepție, astfel că valoarea totală a cantităților de lucrări executate pe perioada desfășurării contractului, poate fi mai mică sau egală cu valoarea negociată a contractului.

#### **CAP. IV CERINȚE PRIVIND OFERTA FINANCIARĂ**

Ofertele financiare vor fi anexate la curentul caiet de sarcini. Criteriul de departajare este prețul cel mai mic.

#### **CAP. V CONDIȚII GENERALE**

Activitățile prestate pentru repararea unor trotuare, podețe și rigole sunt eliminarea denivelărilor aparute în forma trotuarelor pietonale, reparare podețelor și bordurilor degradate.

Beneficiarul și executantul sunt obligați să se conformeze tuturor prevederilor acestui caiet de sarcini pe parcursul executării lucrărilor.

Lucrările executate vor beneficia de o garanție de minim 24 luni de la data recepționării.

Locațiile și suprafețele prevăzute pentru reparații sunt specificate în ordinele de începere a lucrărilor în funcție de necesitățile identificate pe teren . Cantitățile de lucrări executate trebuie să se încadreze în următorii parametri:

- 4000 mp -pavaj trotuar ;
- 100 ml podețe;
- 200 ml rigola prefabricate;
- 150 ml rigola monolit;
- 5 capace camin necarosabil;
- 200 mp trotuar betonat;
- 150 ml montat borduri noi;
- 200 ml reparat borduri existente

Executantul lucrărilor va fi direct răspunzător în cazul deteriorării, degradării zonelor asupra carora se vor efectua lucrările respective, datorate nerespectării a uneia sau a mai multor lucrări ce se regăsesc în caietul de sarcini.

În cazul în care executantul nu a ridicat în decurs de 12 ore resturile rezultate din urma lucrărilor, se va percepe o penalizare în cuantum de 1 % din factura curentă.

În cazul în care executantul nu a ridicat timp de 24 ore resturile rezultate din urma lucrărilor, se va percepe o penalizare în cuantum de 2 % din factura curentă.

În cazul în care executantul nu a ridicat timp de 48 ore resturile rezultate din urma lucrărilor, se va percepe o penalizare în cuantum de 5 % din factura curentă.

Penalizările se aplică în urma notelor de constatare a neconformităților întocmite de către comisia de recepție desemnată din cadrul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebes și aduse imediat la cunostința operatorului.

## CAP. VII DURATA CONTRACTULUI

Termenul de execuție al lucrărilor va avea un termen limită până la 31.12.2019 începând cu semnarea contractului. În cazul în care, din motive obiective (condiții meteorologice nefavorabile desfășurării lucrărilor specificate în prezentul caiet de sarcini) perioada de execuție și finalizare a lucrărilor se va prelungi pe baza unui act adițional încheiat cu beneficiarul, respectiv S.P.A.P. Sebeș, fără modificarea valorii specificate în contract. În acest sens, executantul va anexa o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la finalizarea activităților prevăzute în caietul de sarcini curent.

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
1.	Muntiu Ioan	Șef Serviciu Întreținere și Reparații	20.09.2019	