

5988  
13.10.2019

Aprobat  
Director,  
Ordean Dorin Octavian

## CAIET DE SARCINI

**pentru lucrarile ce presupun,,Reparatii pe strada Florilor pentru preluarea apei pluviale “**

### Cap. I OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului este achizitionarea unui prestator de lucrarii pentru **„Reparatii pe strada Florilor pentru preluarea apei pluviale “**

### Cap. II ACTIVITATILE LUCRARILOR

Activitatile din cadrul lucrarilor vizeaza:

1. Sapatura cu excavatorul pe pneuri = 291,600 mc.
2. Sapatura manuala in spatii intinse in pamant cu umiditate naturala si aruncat in vehicul cu inaltime 0,61-2m =32,4 mc.
3. Transport rutier al materialelor semifabricate cu autobasculanta pe distanta de 5 km = 583 tone.
4. Montare rigola scafa din beton = 462 buc.
5. Rigole scafa din beton = 462 buc.
6. Mortar de zidarie M100 =12,9 mc.
7. Imprastiere cu lopataa pamantului afanat strat uniform 10-30 cm = 324 mc.
8. Curatirea si inlaturarea strat noroi cu grosime medie 5 cm de pe strat rutier = 832 mp.
9. Strat fundatie reprofilat cu piatra sparta pe drum cu asternere manuala executat cu impanare fara innoroire = 83,2 mc.

## CAP. III CERINȚE PRIVIND OFERTA TEHNICĂ

Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de personal, utilaje și unelte pentru realizarea întregii cantități de lucrări indicate în prezentul caiet de sarcini.

Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de personal compusă din :

- deservant excavator pe roți;
- muncitori necalificați pentru diverse lucrări (demonțare, montare rigole scafa, capace caminm, incarcare manuala , imprastiere pamant, ș.a.);

Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de utilaje și echipamente (proprie sau închiriate), compusă din :

- buldoexcavator;
- mijloace de transport pentru materialele utilizate (autobasculanta);
- placă vibrantă;
- diverse echipamente (aparate de măsură, ciocane de cauciuc, leviere, ș.a.);

Cantitățile de lucrări sunt maxime, acestea se pot diminua pe parcursul derulării contractului datorită unor cauze independente de cele două părți contractante: fenomene meteo, vandalizări, furturi, sau alte cauze care nu au putut fi identificate în momentul încheierii prezentului contract. Astfel că plățile se vor face în baza situațiilor de lucrări, întocmite în funcție de cantitățile de lucrări executate și confirmate prin procesele verbale de recepție, astfel că valoarea totală a cantităților de lucrări executate pe perioada desfășurării contractului, poate fi mai mică sau egală cu valoarea negociată a contractului.

### **3.1 Cerințe privind verificarea și recepționarea lucrării de reparatii pe strada Florilor și preluare a apei pluviale din Municipiului Sebes**

Verificarea lucrărilor de reparatii și preluare de ape pluviale se va efectua pe tot parcursul desfășurării acestora, pe fiecare obiectiv în parte și cele constatate se vor consemna într-un proces verbal de recepție parțială. Procesul verbal va fi încheiat între ambele părți și va sta la baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrării.

La recepția parțială vor participa reprezentanții nominalizați din partea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebes și din partea operatorului.

În timpul verificării și recepționării lucrărilor, se va urmări: respectarea proceselor de muncă, respectarea cerințelor cantitative și calitative a lucrărilor.

În procesul verbal de recepție se vor consemna numai acele cantități de lucrări care respectă cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini. Procesele verbale de recepție se încheie între cele două părți semnatare ale contractului și va sta la baza decontării situațiilor de lucrări lunare.

Dacă în timpul verificărilor curente se constată neconformități în realizarea serviciului, comisia de recepție desemnată de Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes le va consemna printr-un proces verbal de constatare, care va fi comunicat și operatorului. Notele de constatare a neconformităților vor sta la baza aplicării de penalități.

## CAP. VI CLAUZE CONTRACTUALE

Executantul lucrărilor va fi direct răspunzător în cazul deteriorării, degradării zonelor asupra carora se vor efectua lucrările respective, datorate nerespectării a uneia sau a mai multor lucrări ce se regăsesc în caietul de sarcini.

Cuantumul garanției de buna execuție reprezintă 5% din valoarea contractului fara TVA

Durata de garanție pentru lucrare este de 24 de luni.

## CAP. VII DURATA CONTRACTULUI

Timpul de execuție al lucrărilor va avea un termen limită până la 31.12.2019 începând cu semnarea contractului. În cazul în care, din motive obiective (condiții meteorologice nefavorabile desfășurării lucrărilor specificate în prezentul caiet de sarcini) perioada de execuție și finalizare a lucrărilor se va prelungi pe baza unui act adițional încheiat cu beneficiarul, respectiv S.P.A.P. Sebeș, fără modificarea valorii specificate în contract.

În acest sens, executantul va anexa o declarație prin care își exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la finalizarea activităților prevăzute în caietul de sarcini curent.

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	Data	Semnatura
1.	Muntiu Ioan	Sef Serviciu	23.10.2019	