

3) Oferta financiară- Lucrari de reparatii interioare la imobil

Obiectiv: Lucrari de de reparații interioare la imobilul situat în str. Dorin Pavel, nr. 95, Municipiul Sebeș, jud. Alba – Internat Liceu cu Program Sportiv „ Florin Fleșeriu” Sebeș

Beneficiar: Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes str.Viilor nr.28

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
nr.crt	Capitol de lucrari	U.M	Cantitatea	Pret unitar fara tva - lei-	Totalul fara tva -lei-
0	1	2	3	4	5
1	Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele oarbe fara recuperarea materialelor incl.dusumele	mp	162,00		
			material		
			manopera		
2	Desfacerea placajelor din gresie, faianta, mozaic etc.	mp	180,00		
			material		
			manopera		
3	Demolarea peretilor despartitori din caramida plina 10-12 cm	mp	10,00		
			material		
			manopera		
4	Demolarea mecanizata pentru crearea golurilor in zidarii	mp	4,00		
			material		
			manopera		
5	Pereti despartitori din gips-carton un strat pe fiecare fata pe structura metalica	mp	22,00		
			material		
			manopera		
6	Tavane suspendate gips-carton 12,5 mm montat pe schelet metalic de sustinere suspendata tija cu bucla	buc	32,00		
			material		
			manopera		
7	Reparatii de tencuieli interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre de 2 cm, grosime cu mortar de var-ciment avand spaleti drepti pana la 15 cm latime	ml	140,00		
			material		
			manopera		

8	Sapa de egalizare din mortar de ciment preparat in santier cu grosime intre 4-6 cm finisat-slivizit	mp	229,00		
			material		
			manopera		
9	Placarea peretilor din caramida cu gips carton 12,5 mm pe zid caramida, umiditate mare inclusiv adeziv montaj	mp	154,00		
			material		
			manopera		
10	Strat suport pentru pardoseli, sapa autonivelanta	mp	229,00		
			material		
			manopera		
11	Armarea peretilor interiori cu plasa fibra de sticla inclusiv adeziv montaj	mp	640,00		
			material		
			manopera		
12	Finisaje cu mortar de tinci in doua straturi la pereti interiori	mp	640,00		
			material		
			manopera		
13	Vopsitorii lavabile la interior in doua straturi culoare alb, inclusiv amorsa	mp	640,00		
			material		
			manopera		
14	Usi si ferestre din tamplarie PVC	mp	63,50		
			material		
			manopera		
15	Pardoseli din gresie ceramica montate prin lipire cu adeziv si chituire de rosturi inclusiv plinte	mp	67,00		
			material		
			manopera		
16	Placarea cu faianta la pereti, lipita cu adeziv, chituirea fiind inclusa	mp	117,00		
			material		
			manopera		
17	Pardoseli din placi de parchet laminat pentru trafic pietonal, montate pe suport rigid(dusumea,sapa,mozaic) inclusiv plintele si alte accesorii	mp	162,00		
			material		
			manopera		
18	Glafuri, pervaze mase plastice montate la ferestre	ml	31,00		
			material		
			manopera		
19	Jgheab din lemn pt.evacuarea molozului	ml	10,00		
			material		

			manopera		
20	Aplicare hidro-izolatie mono-componenta in doua straturi in zona de dus	mp	65,00		
			material		
			manopera		
21	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobaculanta pe o distanta de 25 km	tone	30,00		
			material		
			manopera		
22	Transportul rutier al molozului, sau pamantului cu autobaculanta pe o distanta de 10 km incl.taxa reciclare	tone	25,00		
			material		
			manopera		
TOTAL GENERAL LEI/ RESURSE					
TOTAL GENERAL FARA TVA					
TVA 19 %					
TOTAL GENERAL INCLUSIV TVA					

Executant

Achizitor/Beneficiar

